



Landkreis: Forchheim
 Gemeinde: Effeltrich
 Gemarkung: Gaiganz

Lagebezug: UTM, Zone 32
 Höhenbezug: DHHN2016; Höhe über NNH

 Geobasisdaten: Stand 09.10.2023
 ©Bayerische Vermessungsverwaltung

Bestehende Nutzungen

- G11** Intensivgrünland
Grundwert: 3 WP (gering)
- K11** Artenarme Säume und Staudenfluren
Grundwert: 4 WP (gering)
- B116** Gebüsche / Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte
Grundwert: 7 WP (mittel)
- B141** Schnitthecken mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten
Grundwert: 5 WP (gering)
- B311** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, junger Ausprägung
Grundwert: 5 WP (gering)
- B321** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend gebietsfremden Arten, junger Ausprägung
Grundwert: 4 WP (gering)
- B322** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend gebietsfremden Arten, mittlerer Ausprägung
Grundwert: 8 WP (gering)
- V12** Verkehrsflächen des Straßen- und Flugverkehrs, befestigt
Grundwert: 1 WP (gering)
- Eingriffsfläche
- Geltungsbereich

Eingriffsbilanzierung:

 G11	4.552 m ² x 3 WP x 0,4 = 5.462 WP
 K11	119 m ² x 4 WP x 0,4 = 190 WP
 B116	155 m ² x 7 WP x 0,4 = 434 WP
 B141	1 m ² x 5 WP x 0,4 = 2 WP
 B321	173 m ² x 4 WP x 0,4 = 277 WP
 B322	28 m ² x 8 WP x 0,4 = 90 WP
 V12	3 m ² x 1 WP x 0,4 = 1 WP
	6.456 WP
Gesamtausgleichsbedarf: 6.456 WP	
abzügl. Planungsfaktor 10% 646 WP	
5.810 WP	

Projekt-Nr.	bearbeitet	Bearbeitungsstand	Datum
23.019.6	Eb/Ba	14.12.2023	
Gemeinde Effeltrich BBP Gaiganz Nord 1			
Bestandsplan mit Eingriffsbilanzierung			
ohne Maßstab			Anlage 1
 PLANUNGSGRUPPE STRUNZ <small>www.planungsgruppe-strunz.de</small>			